

作業開始前の **3分** **KY**



足場の解体 . . .

この後、なにが起こった？

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

川崎南署管内発生

足場の解体作業中、バランスを崩して墜落

状況 発生日時 令和2年8月 11時頃 建築工事業

1 1階建てビル新築現場で、外周の枠組足場を解体作業中、被災者は足場10層目で、解体した足場部材を地上に下ろすため、下の層にいる作業者に渡した際に、誤って地面まで約17メートル墜落した。フルハーネス型墜落制止用器具を着用していたが、そのフックを使っていなかった。



災害のここをチェック

1 墜落転落防止措置

安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、作業の順序等を決定し、安全帯の使用をすること。

2 足場の解体作業時の管理体制

足場の組立等の作業主任者を選任し、作業方法等を決定し、直接指揮の下、作業の進行状況、安全帯の使用状況を監視すること。

3 作業指揮者による安全な作業手順の徹底

墜落転落の危険のある個所における作業を行う場合には、あらかじめ作業指揮者を指名し、その者に安全な作業手順による作業を直接指揮させること。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。