

作業開始前の **3分** **KY**



**足場組立中に一段登る
この後、なにが起こった？**

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

鶴見署管内発生

足場の組立中足場をよじ登る途中に墜落

状況 発生日時 令和3年7月 13時30分 建築工事業

4階建て建築物の庇の交換等の工事で、足場を組立中、高さ約2.8mの1層目単管抱き足場から高さ4.8mの2層目の単管ブラケット足場上によじ登る途中でバランスを崩して墜落したもの。



災害のここをチェック

1 墜落転落防止措置

安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、作業の順序等を決定し、安全帯の使用をすること。

2 足場の解体作業時の管理体制

足場の組立等の作業主任者を選任し、作業方法等を決定し、直接指揮の下、作業の進行状況、安全帯の使用状況を監視すること。

3 作業指揮者による安全な作業手順の徹底

墜落転落の危険のある個所における作業を行う場合には、あらかじめ作業指揮者を指名し、その者に安全な作業手順による作業を直接指揮させること。

4 高さ1.5m以上の場所での作業においては安全に昇降できる設備を設けること。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。