

作業開始前の **3分** **KY**



つり足場の部材を取付中
この後、なにが起こった？

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

横浜西署管内発生

つり足場組立中に墜落

状況 発生日時 令和5年6月 14時ごろ 土木工事業

新設中高速道路の橋梁上部工現場で、つり足場を橋桁の下に組立て中の作業者が、同足場の単管の隙間（約2×1m）から約13m下の地面に墜落した。鳶工（2次下請）



災害のここをチェック

- 1 高所で作業しなければならない場合には、足場の組立て作業に並行して安全帯の取付け設備を設置すること
- 2 つり足場の組立てと並行して墜落防止の安全ネットを張る作業手順とすること
- 3 足場の組立作業主任者は、安全帯の使用等について監視の職務を履行すること
- 4 安全を十分に取り込んだ施工計画を策定し、労働者に対して周知徹底するとともに、教育訓練を実施すること

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。