

# 作業開始前の **3分 KY**



ワイヤーロープを外す  
この後、なにが起こった？

私            はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

# あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

藤沢署管内発生

## 積み荷が落下

状況 発生日時 令和5年10月 13時ごろ 建築工事業

神奈川県内の解体現場で使用した仮設機材をリース業者に返却するため、被災者が、業者の資材置場まで自社トラックで運搬し、地上から、荷(仮設機材)を固定していたジャッキ付き荷掛けワイヤロープを解いたところ、一番上に積んだ荷(重量約170kg)が落下し、下敷きとなった。



### 災害のここをチェック

1 積卸し作業中の荷崩れを防止するため、過積載にならないようにし、荷の高さ、積み方による偏荷重などが生じないように積載すること。2 作業計画を見直し、積卸し中の荷の荷崩れによる危険防止対策を確立し、その結果を関係作業者に周知すること。3 積荷の状態を確認し、荷崩れのおそれのあるときは、荷崩れ防止対策を講じてから、荷締器を外すこと。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。