

作業開始前の **3分** **KY**



スレートの屋根で
この後、なにが起こった？

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

小田原署管内発生

スレートの踏み抜き

状況 発生日時 令和5年11月 9時ごろ その他の建設工業業

倉庫のスレート屋根の塗装工事において、屋根の棟付近を移動中、歩み板のない箇所でスレートを踏み抜き、約8 m墜落した。



災害のここをチェック

1 踏み抜き防止措置、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合において、踏み抜きにより危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30 cm以上の歩み板を設け、防網を張る等の踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じること。※防網を張る等の「等」には親網を配置し、安全帯を使用させることも含む。

2 作業状況の把握と手順の見直し

作業開始前に作業場の状況を把握し、あらかじめ定めた作業計画や作業手順にない作業が発生したときは、職長と元方事業者職員が協議し、承認を得てから作業を行うこと。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。